

## Položkový rozpočet

**Zakázka: Výměna rozvodů topení Sokolská**

Objednatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: **Izofo maxx sro** IČ: **030 17 745**  
**Nad stráněmi 4683 76005 Zlín** DIČ: **cz 030 17 745**

Vypracoval: **Foukal Milan**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			385 764,05
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>385 764,05</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	335 447,00 CZK
Snížená DPH	15 %	50 317,05 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,16 CZK

**Cena celkem s DPH 385 764,05 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **25.06.2019**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
713	Izolace tepelné	HSV			32 969,05
733	Rozvod potrubí	HSV			245 308,30
734	Armatury	HSV			23 459,81
767	Konstrukce zámečnické	HSV			8 140,00
783	Stavební práce	HSV			1 020,00
799	HZS	HSV			23 500,00
979	Přesun sutě	HSV			1 050,00
Cena celkem					335 447,16

## Položkový rozpočet

S:	Výměna rozvodů topení v instalačním kanále Sokolsk
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				<b>32 969,05</b>
1	713400841	Odstranění izolace vláknité s konstr. bez úpravy	m	20,00000	120,50	2 410,00
2	Pipo-pouz	Montáž izolace z minerální vaty s Al polepem	m	124,00000	65,00	8 060,00
3	IZOPI035/020AL	Izolace potrubní PAROC 35/20 s AL fólií	m	8,00000	114,00	912,00
4	IZOPI042/025AL	Izolace potrubní PAROC 42/25 s AL fólií	m	58,00000	134,00	7 772,00
5	IZOPI089/030AL	Izolace potrubní PAROC 89/30 s AL fólií	m	58,00000	215,00	12 470,00
6	PASKAAL 48/50	Páska 48 mmx50 m hliníková samolepící, tl. 0,06 mm, , do 100°C	kus	2,00000	234,00	468,00
7	713890801	Přemístění vybouraných hmot - izolace, H do 6 m	t	0,20000	1 236,00	247,20
8	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	323,00000	1,95	629,85
<b>Díl:</b>	<b>733</b>	<b>Rozvod potrubí</b>				<b>245 308,30</b>
9	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	10,00000	31,40	314,00
10	733120826	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89	m	10,00000	75,60	756,00
11	722130912	Přeřezání ocelové trubky DN 25	kus	16,00000	21,50	344,00
12	722130913	Přeřezání ocelové trubky DN 32	kus	8,00000	24,50	196,00
13	722130919	Přeřezání ocelové trubky DN 80	kus	8,00000	60,30	482,40
14	733164105	Montáž potrubí z uhlíkové oceli D 28 mm, spojovaného lisováním	m	8,00000	104,00	832,00
15	733164107	Montáž potrubí z uhlíkové oceli D 42 mm, spojovaného lisováním	m	58,00000	121,00	7 018,00
16	733164111	Montáž potrubí z uhlíkové oceli D 89 mm, spojovaného lisováním	m	58,00000	162,00	9 396,00
17	230021030	Montáž trub.dílů přivař.do 1kg tř.11-13,44,5 x 2,9	kus	4,00000	176,50	706,00
18	230021057	Montáž trub.dílů přivař. do 1kg tř.11-13, 89 x 3,6	kus	4,00000	255,50	1 022,00
19	733123916	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkéh D 44,5 mm	kus	4,00000	200,50	802,00
20	733123922	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 89 mm	kus	4,00000	401,00	1 604,00
21	733191925	Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 25	kus	8,00000	274,50	2 196,00
22	722131115	Potrubí z uhlíkové oceli D 28x1,5	m	8,00000	355,00	2 840,00
23	722131117	Potrubí z uhlíkové oceli D 42x1,5	m	58,00000	629,00	36 482,00
24	722131120	Potrubí z uhlíkové oceli D 89x2,0	m	58,00000	2 985,00	173 130,00
25	230040026	Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 1"	kus	16,00000	72,40	1 158,40
26	230040027	Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 1 1/4"	kus	4,00000	89,10	356,40
27	230040031	Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 3"	kus	4,00000	201,50	806,00
28	733190106	Tlaková zkouška potrubí do DN 32	m	66,00000	6,80	448,80
29	733190225	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89	m	58,00000	18,20	1 055,60
30	733890801	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	0,20000	1 077,00	215,40
31	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	2 421,00000	1,30	3 147,30
<b>Díl:</b>	<b>734</b>	<b>Armatury</b>				<b>23 459,81</b>
32	734209103	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	kus	16,00000	20,60	329,60
33	734209117	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4	kus	4,00000	142,00	568,00
34	734209120	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3	kus	4,00000	288,00	1 152,00
35	42260625	Ventil odvodušňovací automatický Flamco 1/2"	kus	8,00000	195,00	1 560,00
36	R608Y013	Kohout kulový Giacomini R608, 1/2" vypouštěcí	kus	8,00000	181,00	1 448,00
37	R250X007	Kohout kulový Giacomini R250D, 6/4"	kus	4,00000	816,00	3 264,00
38	R250X010	Kohout kulový Giacomini R250D, 3"	kus	4,00000	3 607,00	14 428,00
39	734494213	Návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	4,00000	156,00	624,00
40	998734201	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	233,00000	0,37	86,21
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>8 140,00</b>
41	230050031	Montáž doplň. konstrukcí z profilových materiálů	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00
42	767002	Doplňkové konstrukce	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00
43	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	80,00000	1,75	140,00

<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Stavební práce</b>				<b>1 020,00</b>
44	783425750	Omitka jádrová vnitřní sucha směs	ks	5,00000	140,00	700,00
45	783226100	Štuk vnitřní jemný	ks	2,00000	160,00	320,00
<b>Díl:</b>	<b>799</b>	<b>HZS</b>				<b>23 500,00</b>
46	1	Napuštění a vypuštění systému	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
47	2	Režijní náklady	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
48	3	Nezaměřitelné stavební práce dle skutečnosti	hod	40,00000	300,00	12 000,00
49	4	Přistavení kontejneru	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00
<b>Díl:</b>	<b>979</b>	<b>Přesun sutě</b>				<b>1 050,00</b>
50	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku	t	0,50000	1 200,00	600,00
51	979999996	Poplatek za uložení sutí a vybour. hmot na skládce	t	0,50000	650,00	325,00
52	979241612	Nakládání nebo překládání sutí	t	0,50000	250,00	125,00